

88 99823-4001 | 88 99363-0999
 salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

Sales Cavalcante Lima
 Administrador
 CPF: 041.165.021-83
 RG: 2006028137825

AYOANNA C. DE AZEVEDO
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 CREA-CE 0614667704

12/2

Agostinho Melo de Aguiar

Tianguá - Ce., 20 de SETEMBRO de 2017

Atenciosamente,

da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital

10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até

Informamos que a abertura da licitação é dia 20 de SETEMBRO de 2017 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, portador do CPF sob nº 041.165.021-83, como representante legal desta empresa.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MIRAIMA - CE. Perfazendo o valor global de R\$ 716.893,22 (SETECENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) execução de 360 (TREZENTO E SESENTA) DIAS / 12 MESES.

Prezados Senhores,


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA - CE
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.08.02.01
 DATA DA LICITAÇÃO - 20 DE SETEMBRO DE 2017



Reconheço a (s) firmas (s) semelhante(s) de: *Sales Cavalcante Lima*
 verdadeira de: *Agostinho Melo de Aguiar*
 Rubrica



SAVIRES
 CONSTRUÇÕES




11/11/11
11/11/11
11/11/11

11

11

11/11/11
11/11/11
11/11/11



ORÇAMENTO

objetivo EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSARIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MIRAIMA - CE.


| ITEM | COMP | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|---------|---|------|----------|-------------|-------------------|
| 1 | | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | | | | 203.973,12 |
| 1.1 | COMP 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO DE 01 (UM) CESTO AÉREO ISOLADO COM ALCANCE ATÉ 12 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA DE 01 (UM) MOTORISTA - OPERADOR ELETRICISTA E UM 01 (UM) ELETRICISTA - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | HORA | 864,00 | 236,08 | 203.973,12 |
| 2 | | MATERIAL DE ILUMINAÇÃO | | | | 373.933,55 |
| 2.1 | 379 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UND | 450,00 | 0,36 | 162,00 |
| 2.2 | 13348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UND | 450,00 | 0,41 | 184,50 |
| 2.3 | 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UND | 450,00 | 3,99 | 1.795,50 |
| 2.4 | 439 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UND | 450,00 | 6,76 | 3.042,00 |
| 2.5 | COT 01 | CONECTOR PERFURANTE 16/95MM P/ MANUTENÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 450,00 | 6,50 | 2.925,00 |
| 2.6 | COT 02 | CONECTOR CUNHA BRONZE TIPO II P/MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 450,00 | 3,90 | 1.755,00 |
| 2.7 | 18438 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 | M | 1.000,00 | 2,33 | 2.330,00 |
| 2.8 | COMP 3 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C= 1,300MM, DN = 32MM, COM ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO EM POSTE P/MANUTENÇÃO CORRETIVA 9SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 30,00 | 113,93 | 3.417,90 |
| 2.9 | COMP 4 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C= 1,800MM, DN = 48MM, COM ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO EM POSTE P/MANUTENÇÃO CORRETIVA 9SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10,00 | 216,77 | 2.167,70 |
| 2.10 | COMP 5 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C= 2,800MM, DN = 48MM, COM ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO EM POSTE P/MANUTENÇÃO CORRETIVA 9SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10,00 | 315,11 | 3.151,10 |
| 2.11 | COM 17 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C= 3,500MM, DN = 48MM, COM ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO EM POSTE P/MANUTENÇÃO CORRETIVA 9SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10,00 | 385,29 | 3.852,90 |
| 2.12 | COT 20 | CHAVE MAGNETICA PARA COMADO DE ILUMINAÇÃO EM GRUPO TRIFASICO C/PROTEÇÃO 02X60A P/MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 5,00 | 831,22 | 4.156,10 |
| 2.13 | 3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO /VAPOR METALICO ATÉ 400 W TENSÃO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UND | 50,00 | 29,00 | 1.450,00 |

JOYANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 06/14687/04

Administrador
CPF: 041.175.023-82
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

3/17



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 2.14 | COT 21 | CAPACITOR P/LAMPADA DE DESCARGA DE 70W A 400W P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 50,00 | 24,89 | 1.244,50 |
| 2.15 | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UND | 250,00 | 8,42 | 2.105,00 |
| 2.16 | COT 32 | RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BILVOT 1000 W. DE CONECTOR SEM BASE | UND | 400,00 | 34,20 | 13.680,00 |
| 2.17 | 12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27. PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UND | 30,00 | 6,92 | 207,60 |
| 2.18 | COT 6 | SOQUETE DE PORCELANA ESMATADA C/BORNES EMBUTIDO EM LATÃO NIQUELADO, ROSCA E = 40 COM SISTEMA ANTI - VIBRATORIO P/MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) | UND | 30,00 | 15,00 | 450,00 |
| 2.19 | COMP 6 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP1 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE, C/LAMP. VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 70W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,30M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM ² , PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA /PORCAS E ARRUELAS P/MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO) | UND | 20,00 | 444,88 | 8.897,60 |
| 2.20 | COMP 7 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP1 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE, C/LAMP. VAPOR DE METALICO TUBULAR DE 70W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,30M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM ² , PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 70,00 | 481,76 | 33.723,20 |
| 2.21 | COMP 8 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP2 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE, C/LAMP. VAPOR DE METALICO TUBULAR DE 150W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,80M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM ² , PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 15,00 | 512,68 | 7.690,20 |
| 2.22 | COMP 10 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP2 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE, C/LAMP. VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,80M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM ² , PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10,00 | 566,78 | 5.667,80 |


AYOANNA S. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614867704



Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 011.165.022-83
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

4
17



SAVIRES CONSTRUÇÕES



| | | | | | | |
|------|---------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 2.23 | COMP 11 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP3 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE METALICO TUBULAR DE 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2,80M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO,SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM² ,PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 40,00 | 609,43 | 24.377,20 |
| 2.24 | COMP 12 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE METALICO TUBULAR DE 400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2,80M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO,SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM² ,PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 30,00 | 630,42 | 18.912,60 |
| 2.25 | COMP 14 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO VAPOR DE SÓDIO METALICO TUBULAR DE 70W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/REATOR AFP E ACESSORIOS FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ENCAIXE POR PARAFUSO UO AÇOINOXIDAVEL DE BRAÇO 32MM, DM P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | UND | 30,00 | 234,00 | 7.020,00 |
| 2.26 | COMP 15 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 150W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSORIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ENCAIXE LISO E FIXAÇÃOOPOR PARAFUSO DE AÇO INOXIDAVEL DE BRAÇO: 48 A 60,30MM (DM) P/MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10,00 | 325,00 | 3.250,00 |
| 2.27 | COMP 16 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 250W /400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSORIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ENCAIXE LISO E FIXAÇÃOOPOR PARAFUSO DE AÇO INOXIDAVEL DE BRAÇO: 48 A 60,30MM (DM) P/MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 30,00 | 364,00 | 10.920,00 |
| 2.28 | COMP 21 | BRAÇO ORNAMENTAL DUPLO DE 2 METRO GALV. A FOGO PINTADO NA COR A ESCOLHER | UND | 40,00 | 1.665,52 | 66.620,80 |
| 2.29 | COMP 22 | BRAÇO ORNAMENTAL TRIPLO DE 1 METRO GALV. A FOGO PINTADO NA COR A ESCOLHER | UND | 40,00 | 1.140,52 | 45.620,80 |
| 2.30 | COMP 23 | BRAÇO ORNAMENTAL DE 1 METRO GALV. A FOGO PINTADO NA COR A ESCOLHER | UND | 10,00 | 1.515,52 | 15.155,20 |
| 2.31 | 18351 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UN | 400,00 | 29,86 | 11.944,00 |
| 2.32 | 11484 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V | UN | 30,00 | 67,90 | 2.037,00 |
| 2.33 | 11486 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V | UN | 120,00 | 78,60 | 9.432,00 |
| 2.34 | 11487 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V | UN | 120,00 | 109,60 | 13.152,00 |


JOYANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



88 99823-4001 | 88 99363-0999

Administrador
F: 041 65.023-82 salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
RG: 200602813782 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

5
17



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|---|-----|--------|--------|-------------------|
| 2.35 | I1776 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 70W | UN | 120,00 | 46,84 | 5.620,80 |
| 2.36 | COT 22 | REATOR VAPOR DE SODIO 150W INTERNO/EXTERNO | UND | 30,00 | 78,00 | 2.340,00 |
| 2.37 | COT 18 | REATOR VAPOR DE SODIO 250W INTERNO/EXTERNO | UND | 40,00 | 81,76 | 3.270,40 |
| 2.38 | COT 23 | REATOR VAPOR DE SODIO 400W INTERNO/EXTERNO | UND | 30,00 | 110,50 | 3.315,00 |
| 2.39 | COT 24 | REATOR VAPOR METALICO 70W INTERNO/EXTERNO | UND | 160,00 | 69,77 | 11.163,20 |
| 2.40 | COT 25 | REATOR VAPOR DE METALICO 150W INTERNO/EXTERNO | UND | 25,00 | 86,83 | 2.170,75 |
| 2.41 | COT 26 | REATOR VAPOR DE METALICO 250W INTERNO/EXTERNO | UND | 70,00 | 111,90 | 7.833,00 |
| 2.42 | I1778 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W | UN | 70,00 | 81,76 | 5.723,20 |
| TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI | | | | | | 577.906,67 |
| BDI DA OBRA 24,05% | | | | | | 138.986,55 |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | | | | | | 716.893,22 |


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825

Ayocanna de Azevedo
AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

6
17



SAVIRES CONSTRUÇÕES



CRONOGRAMA

objetivo EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MUNICIPIO INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSARIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE MIRAIMA – CE

| ITEM | DESCRIÇÃO | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | |
|------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO |
| 1 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 8,33% | 16.990,96 | 8,33% | 16.990,96 | 8,33% | 16.990,96 | 8,33% | 16.990,96 |
| 2 | MATERIAL DE ILUMINAÇÃO | 8,33% | 31.148,66 | 8,33% | 31.148,66 | 8,33% | 31.148,66 | 8,33% | 31.148,66 |
| | TOTAIS PARCIAIS | 8,33% | 48.139,62 | 8,33% | 48.139,62 | 8,33% | 48.139,62 | 8,33% | 48.139,62 |
| | | | 11.577,58 | | 11.577,58 | | 11.577,58 | | 11.577,58 |
| | TOTAIS ACUMULADOS | 8,33% | 59.717,20 | 16,66% | 119.434,40 | 24,99% | 179.151,60 | 33,32% | 238.868,80 |

| 150 DIAS | | 180 DIAS | | 210 DIAS | | 240 DIAS | | 270 DIAS | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO |
| 8,33% | 16.990,96 | 8,33% | 16.990,96 | 8,33% | 16.990,96 | 8,33% | 16.990,96 | 8,33% | 16.990,96 |
| 8,33% | 31.148,66 | 8,33% | 31.148,66 | 8,33% | 31.148,66 | 8,33% | 31.148,66 | 8,33% | 31.148,66 |
| 8,33% | 48.139,62 | 8,33% | 48.139,62 | 8,33% | 48.139,62 | 8,33% | 48.139,62 | 8,33% | 48.139,62 |
| | 11.577,58 | | 11.577,58 | | 11.577,58 | | 11.577,58 | | 11.577,58 |
| 41,65% | 298.586,00 | 49,98% | 358.303,20 | 58,31% | 418.020,40 | 66,64% | 477.737,60 | 74,97% | 537.454,80 |


| 300 DIAS | | 330 DIAS | | 360 DIAS | | % DO TOTAL | TOTAIS |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | | |
| 8,33% | 16.990,96 | 8,33% | 16.990,96 | 8,37% | 17.072,55 | 35,30% | 203.973,12 |
| 8,33% | 31.148,66 | 8,33% | 31.148,66 | 8,37% | 31.298,24 | 64,70% | 373.933,55 |
| 8,33% | 48.139,62 | 8,33% | 48.139,62 | 8,37% | 48.370,79 | | 577.906,67 |
| | 11.577,58 | | 11.577,58 | | 11.633,17 | | 138.986,55 |
| 83,30% | 597.172,00 | 91,63% | 656.889,20 | 100,00% | 716.893,22 | 100,00% | 716.893,22 |

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 027.165.023-82
RG: 2006028137825

Ayoanma C. de Azevedo
AYOANMA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



7
17



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


objetivo EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MIRAIMA - CE

| Item | Composição/Insumo | UN | quantid. | P.unitário | P.total | | |
|---------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|
| COMP 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO DE 01 (UM) CESTO AÉREO ISOLADO COM ALCANCE ATÉ 12 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA DE 01 (UM) MOTORISTA - OPERADOR ELETRICISTA E UM 01 (UM) ELETRICISTA - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | | | | | 236,08 | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | |
| | MOTORISTA | H | 1,0000 | 8,00 | 8,0000 | | |
| | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,6769 | 5,40 | 3,6553 | | |
| | ELETRICISTA | H | 0,6769 | 7,20 | 4,8737 | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | R\$ | 16,5290 | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | |
| COMP 01 | CAMILHÃO C/CESTA EQUIPADA (13m, VW 8120) COM GUINDASTE COMBUSTIVEL E MOTORISTA P/CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000 | 131,32 | 131,3200 | | |
| COMP 02 | VEICULO TIPO VOLKSWAGEM LEVE (SAVEIRO 1.8 C/AR E DIR HIDR. OU SIMILAR | H | 1,0000 | 73,55 | 73,5500 | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 204,8700 | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat./Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | 16,53 | | 14,6803 | 204,87 | | - | 236,08 |
| COMP 3 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C= 1,300MM, DN = 32MM, COM ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO EM POSTE P/MANUTENÇÃO CORRETIVA 9(SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | UM |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | |
| COT 03 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ABNT 1010 A 1020 C=1.300 | UM | 1,023 | 103,57 | 105,9521 | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 3,99 | 7,9800 | | |
| 379 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UM | 2,000 | 0,36 | 0,7200 | | |
| I3348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | |
| I8072 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 0,50 | 1,0000 | | |

Sales Cavalcante
Administrador
CPF: 041.723.922-82
RG: 2008018137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tinguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



| T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ | 113,932 | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|-----------|----------|-----|-------------|
| Mão de Obra | | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 113,93 | | - | 113,93 |
| COMP 4 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C= 1,800MM, DN = 48MM, COM ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO EM POSTE P/MANUTENÇÃO CORRETIVA 9(SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | UM |
| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| COT 04 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ABNT 1010 A 1020 C=1,800 | UM | 1,000 | 208,79 | 208,7900 | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 3,99 | 7,9800 | | |
| 379 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO,DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,36 | 0,7200 | | |
| 13348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO,DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | |
| 18072 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 0,50 | 1,0000 | | |
| T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ | 216,770 | | | | |
| Mão de Obra | | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 216,77 | | - | 216,77 |
| COMP 5 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C= 2,800MM, DN = 48MM, COM ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO EM POSTE P/MANUTENÇÃO CORRETIVA 9(SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | UM |
| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| COT 05 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ABNT 1010 A 1020 C=2,800 | UM | 1,000 | 307,13 | 307,1300 | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 3,99 | 7,9800 | | |
| 379 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UM | 2,000 | 0,36 | 0,7200 | | |
| 13348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO,DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | |
| 18072 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 0,50 | 1,0000 | | |
| T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ | 315,110 | | | | |
| Mão de Obra | | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 315,11 | | - | 315,11 |
| COMP 6 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP1 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE SÓDO TUBULAR DE 70W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,30M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM² ,PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA /PORCAS E ARUELAS P/MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO) | | | | | | UM |




88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

CPF: 041.355.023-83 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



SAVIRES CONSTRUÇÕES




| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 379 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UM | 2,000 | 0,53 | 1,0600 | | |
| I3348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | |
| I8438 | CABO CODPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 | UM | 3,500 | 2,33 | 8,1550 | | |
| I1481 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UM | 1,000 | 20,92 | 20,9200 | | |
| I6697 | LUMINARIA ALTO REDIMENTO CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD TP 295 VP | UM | 1,000 | 233,79 | 233,7900 | | |
| I1776 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 70W | UM | 1,000 | 46,84 | 46,8400 | | |
| 2510 | RELE FOTOELETRICO E EXTERNO BIVOLT 1000W DE CONECTOR SEM BASE | UM | 1,000 | 9,96 | 9,9600 | | |
| COT 03 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT | UM | 1,000 | 103,57 | 103,5700 | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 5,89 | 11,7800 | | |
| I8072 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 3,99 | 7,9800 | | |
| T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ | 444,875 | | | | |
| Mão de Obra | | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 444,88 | | - | 444,88 |
| COMP 7 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP1 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE, C/LAMP. VAPOR DE SÓDO TUBULAR DE 70W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,30M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM ² , PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA /PORCAS E ARUELAS P/MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO) | | | | | | UM |
| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| 379 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UM | 2,000 | 0,53 | 1,0600 | | |
| I3348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | |
| I8438 | CABO CODPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 | UM | 3,500 | 2,33 | 8,1550 | | |
| I8351 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UM | 1,000 | 29,86 | 29,8600 | | |
| I6697 | LUMINARIA ALTO REDIMENTO CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD TP 295 VP | UM | 1,000 | 233,79 | 233,7900 | | |
| I1778 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 70W | UM | 1,000 | 81,76 | 81,7600 | | |
| 2510 | RELE FOTOELETRICO E EXTERNO BIVOLT 1000W DE CONECTOR SEM BASE | UM | 1,000 | 9,96 | 9,9600 | | |
| COT 03 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT | UM | 1,000 | 103,57 | 103,5700 | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 5,89 | 11,7800 | | |



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



SAVIRES

CONSTRUÇÕES




| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 18072 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 0,50 | 1,0000 | | |
| T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ | 481,755 | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 481,76 | | - | 481,76 |
| COMP 8 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP2 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE METALICO TUBULAR DE 150W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,80M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO,SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM² ,PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | UM |
| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| 379 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UM | 2,000 | 0,53 | 1,0600 | | |
| 13348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO,DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | |
| 18438 | CABO CODPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 | UM | 3,500 | 2,33 | 8,1550 | | |
| COT 35 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150WW | UM | 1,000 | 22,00 | 22,0000 | | |
| 16697 | LUMINARIA ALTO REDIMENTO CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD TP 295 VP | UM | 1,000 | 233,79 | 233,7900 | | |
| 11782 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 3600W | UM | 1,000 | 82,78 | 82,7800 | | |
| 2510 | RELE FOTOELETRICO E EXTERNO BIVOLT 1000W DE CONECTOR SEM BASE | UM | 1,000 | 9,96 | 9,9600 | | |
| COT 04 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020 C = 800MM | UM | 1,000 | 141,33 | 141,3300 | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 5,89 | 11,7800 | | |
| 18072 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 0,50 | 1,0000 | | |
| T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ | 512,675 | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 512,68 | | - | 512,68 |

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

AYDANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



SAVIRES

CONSTRUÇÕES




| COMP | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | | | | |
|---------|--|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|--|----|
| COMP 10 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP2 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,80M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO,SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM² ,PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | UM |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | | |
| 379 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UM | 2,000 | 0,53 | 1,0600 | | | | |
| 13348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO,DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | | | |
| 18438 | CABO CODPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 | UM | 3,500 | 2,33 | 8,1550 | | | | |
| COT 16 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150WW | UM | 1,000 | 26,40 | 26,4000 | | | | |
| 16697 | LUMINARIA ALTO REDIMENTO CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD TP 295 VP | UM | 1,000 | 233,79 | 233,7900 | | | | |
| 11778 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METALICO 4000W | UM | 1,000 | 66,00 | 66,0000 | | | | |
| 2510 | RELE FOTOELETRICO E EXTERNO BIVOLT 1000W DE CONECTOR SEM BASE | UM | 1,000 | 9,96 | 9,9600 | | | | |
| COT 04 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020 C =1 800MM | UM | 1,000 | 207,81 | 207,8100 | | | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 5,89 | 11,7800 | | | | |
| 18072 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 0,50 | 1,0000 | | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 566,775 | | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral | | |
| | | | - | 566,78 | | - | 566,78 | | |
| COMP 11 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP3 DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE METALICO TUBULAR DE 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2,80M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO,SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM² ,PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | UM |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | | |
| 379 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, | UM | 2,000 | 0,53 | 1,0600 | | | | |

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.022-82
RG: 2006028137825

12/14
AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



SAVIRES

CONSTRUÇÕES




| ESPESSURA 3 MM | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 13348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO,DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | |
| 18438 | CABO CODPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 | UM | 3,500 | 2,33 | 8,1550 | | |
| COT 17 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250WW | UM | 1,000 | 53,20 | 53,2000 | | |
| 16697 | LUMINARIA ALTO REDIMENTO CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD TP 295 VP | UM | 1,000 | 233,79 | 233,7900 | | |
| COT 18 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METALICO 250W | UM | 1,000 | 81,76 | 81,7600 | | |
| 2510 | RELE FOTOELETRICO E EXTERNO BIVOLT 1000W DE CONECTOR SEM BASE | UM | 1,000 | 9,96 | 9,9600 | | |
| COT 05 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020 C =2 800MM | UM | 1,000 | 207,90 | 207,9000 | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 5,89 | 11,7800 | | |
| 2 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 0,50 | 1,0000 | | |
| T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ | 609,425 | | | | |
| Mão de Obra | | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 609,43 | | - | 609,43 |
| COMP 12 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE,C/LAMP. VAPOR DE METALICO TUBULAR DE 400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO,DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE,ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RELE FOTOELÉTRICO, REATOR APF C/IGNITOR E CAPACITOR, MONTAGEM EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2,80M P/ POSTE DE CONCRETO ARMADO,SEÇÃO DUPLO T.E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 03 X 2,5MM² ,PARAFUSO MÁQUINA DE CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS P/ILUMINAÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | UM |
| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UM | 2,000 | 0,53 | 1,0600 | | |
| 379 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO,DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,41 | 0,8200 | | |
| 13348 | CABO CODPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 | UM | 3,500 | 2,33 | 8,1550 | | |
| 18438 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 4000WW | UM | 1,000 | 74,19 | 74,1900 | | |
| COT 18 | LUMINARIA ALTO REDIMENTO CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD TP 295 VP | UM | 1,000 | 233,79 | 233,7900 | | |
| 16697 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METALICO 250W | UM | 1,000 | 81,76 | 81,7600 | | |
| COT 16 | RELE FOTOELETRICO E EXTERNO BIVOLT 1000W DE CONECTOR SEM BASE | UM | 1,000 | 9,96 | 9,9600 | | |
| 2510 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020 C =2 800MM | UM | 1,000 | 207,90 | 207,9000 | | |



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704

(Handwritten signature and numbers)
13
17



SAVIRES

CONSTRUÇÕES




| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|----|
| COT 05 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 5,89 | 11,7800 | | | |
| 432 | PORCA QUADRA PARA PARAFUSO USO M16 X 2 | UM | 2,000 | 0,50 | 1,0000 | | | |
| 18072 | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 630,415 | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral | |
| | | | - | 630,42 | | - | 630,42 | |
| COMP 14 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA P/LAMP. VAPOR DE SÓDIO METALICO TUBULAR DE 70W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/REATOR AFP E ACESSORIOS FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ENCAIXE POR PARAFUSO UO AÇO INOXIDAVEL DE BRAÇO 32MM, DM P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | UM |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| COT 07 E 08 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA C/LAMPADA VAPOR DE SODIO | UM | 1,000 | 234,00 | 234,0000 | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 234,000 | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral | |
| | | | - | 234,00 | | - | 234,00 | |
| COMP 15 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE, C/LAMP. VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 150W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSORIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDAVEL DE BRAÇO: 48 A 60,30MM (DM) P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | UM |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| COT 09 E 10 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA C/LAMPADA VAPOR DE SODIO | UM | 1,000 | 325,00 | 325,0000 | | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 325,000 | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral | |
| | | | - | 325,00 | | - | 325,00 | |
| COMP 16 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA PADRÃO COELCE, C/LAMP. VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 250W /400W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/RÉLE FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSORIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDAVEL DE BRAÇO: 48 A 60,30MM (DM) P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA (SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | UM |



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

AYOANMA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/CE 0614667704



SAVIRES

CONSTRUÇÕES




| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|
| COT 13 | LUMINARIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIENCIA C/LAMPADA VAPOR DE SODIO | UM | 1,000 | 364,00 | 364,0000 | | |
| T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | | R\$ | 364,000 | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 364,00 | | - | 364,00 |
| COM 17 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C= 3,500MM, DN = 48MM, COM ACESSORIOS P/FIXAÇÃO EM POSTE P/MANUTENÇÃO CORRETIVA 9(SUBSTITUIÇÃO) OU INSTALAÇÃO NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | UM |
| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| COT 27 | BRAÇO PARA LUMINARIA EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020 C = 3,500MM | UM | 1,000 | 371,25 | 371,2500 | | |
| 432 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA | UM | 2,000 | 5,89 | 11,7800 | | |
| 079 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA 3 MM | UM | 2,000 | 0,53 | 1,0600 | | |
| 13348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO,DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 35MM | UM | 2,000 | 0,60 | 1,2000 | | |
| 8071 | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 385,290 | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | | | - | 385,29 | | - | 385,29 |

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.155.772.823
RG: 2006028137825

Ayoanna C. de Azevedo
AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



15/17



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE BDI

objetivo EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MIRAIMA – CE

| GRUPO A Despesas Indiretas | | |
|----------------------------|--|-------|
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,25% |
| DF | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,99% |
| R | RISCO | 1,39% |
| Total do Grupo A = | | 6,63% |
| GRUPO B Benefício | | |
| G | GARANTIA/SEGUROS | 0,49% |
| L | LUCRO | 8,04% |
| Total do Grupo B = | | 8,53% |
| GRUPO C | | |
| 3,00 | Impostos | |
| I1 | PIS | 0,65% |
| I2 | COFINS | 3,00% |
| I3 | ISS | 3,00% |
| I4 | CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS) | 0,00% |
| Total do Grupo C = | | 6,65% |

Cálculo do B.D.I

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1+L)}$$


BDI 24,05%

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.123-83
RG: 2006028157825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

16/17
AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



ENCARGOS SOCIAIS

objetivo EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MIRAIMA – CE

| CODIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA% | MENSALISTA |
|-------------------|--|----------|------------|
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| A | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAL BÁSICOS | 16,80 | 16,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERAO | 17,88 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,72 | 0,00 |
| B3 | AUXILIA - ENFERMIDADE | 0,92 | 0,69 |
| B4 | 13 SALARIO | 11,01 | 8,33 |
| B5 | LINCENÇA PARTENIDADE | 0,08 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,73 | 0,56 |
| B7 | DÍAS DE CHUVA | 1,67 | 0,00 |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,12 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11,80 | 8,93 |
| B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS | 47,96 | 18,68 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7,12 | 5,39 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,40 | 0,30 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2,40 | 1,82 |
| C4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4,83 | 3,66 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,60 | 0,45 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS | 15,35 | 11,62 |
| GRUPO D | | | |
| D1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8,06 | 3,14 |
| D2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,64 | 0,48 |
| D | TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS | 8,70 | 3,62 |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | | 88,81 | 50,72 |



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

17
17

AYOANNA C. DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-CE 0614667704

DECLARAÇÕES

Ao

Município de Miraima -Ce

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2017.08.02.01

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua 12 de agosto, 1585 B, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Miraima -CE, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

Tianguá/CE, 18 de SETEMBRO de 2017


 Sales Cavalcante Lima
 Administrador
 CPF: 041.165.033-89
 RG: 200602813784-9
 Reconheço a(s) firma(s) verdadeira de: Sales Cavalcante Lima
 Em test. da Vereador TIANGUA 18 SET 2017
 MKA 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA CG245.293
 88 99 83-0999
 L. RICARDO DOS REIS SOLOM - Dadoi
 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - substituta
 JOSE ROCHA - substituta
 JANEIRAN. DE SA RODRIGUES - Escrevente Autorizada
 CARMEN - DE SA RODRIGUES - Escrevente Autorizada
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

