

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MIRAÍMA - CE.

O LICITANTE F. A FERNANDES DE LIMA – EPP, INSCRITO NO CNPJ Nº 19.370.586/0001-04, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA, INSCRITO NO CPF 005.258.673-17, ABAIXO ASSINADO, **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI:

QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO DE **DISPENSA Nº 2024.02.28.01 - DL**

QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS;

QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTES PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES.

QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR A OBRA/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO 1, CASO SEJAMOS VENCEDOR DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE.

VALOR LOTE I : R\$ 63.799,90 (Sessenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Nove reais e Noventa centavos).

PROPONENTE: F. A. FERNANDES DE LIMA – EPP

CNPJ: 19.370.586/0001-04

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1740 – SALA 301 – ALDEOTA – FORTALEZA-CEARÁ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.


FORTALEZA – CEARÁ. 18 DE MARÇO DE 2024

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Dados: 2024.03.18 16:38:54 -03'00'

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA
CPF Nº 005.258.673-17
PROPRIETÁRIO

VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-CE 46123 CE
CPF: 019.896.473-08 - RNP 0608784818 CE

RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE	DATA : 18/03/2024	BDI : 26,28%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
				MES	REF.
					10/2023
					01/2023




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	PASSAGEM MOLHADA ARAGÃO	R\$ 50.522,57 79,19%
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 13.277,33 20,81%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 13.277,33 100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 50.522,57
VALOR TOTAL:		R\$ 63.799,90

Sessenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Nove reais e Noventa centavos

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
 Dados: 2024.03.18 16:55:44 -03'00'


VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
 Data: 18/03/2024 16:41:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE	DATA : 18/03/2024		BDI : 26,28%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
			SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 12/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PASSAGEM MOLHADA ARAGÃO					R\$ 50.522,57
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 322,49
1.1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,38	R\$ 233,69	R\$ 322,49
1.2		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO					R\$ 48.060,72
1.2.1	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	66,24	R\$ 628,25	R\$ 41.615,28
1.2.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	288,00	R\$ 22,38	R\$ 6.445,44
1.3		COMPLEMENTO					R\$ 2.139,36
1.3.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 178,28	R\$ 2.139,36
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13.277,33
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 50.522,57
						VALOR TOTAL:	R\$ 63.799,90

Sessenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Nove reais e Noventa centavos



Documento assinado digitalmente
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
 Data: 18/03/2024 16:44:42-01:00
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

**FRANCISCO
 ADELSON
 FERNANDES DE
 LIMA:00525867317**

Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
 Dados: 2024.03.18 16:56:24 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMAÇE

LOCAL: LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO

CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMAÇE

DATA: 18/03/2024 **BDI:** 26,28%

FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 12/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1		PASSAGEM MOLHADA ARAGÃO								R\$ 50.522,57
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 322,49
1.1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,38	R\$ 233,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,69	R\$ 322,49
1.2		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO								R\$ 48.060,72
1.2.1	102477	CONCRETO FOK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	66,24	R\$ 54,67	R\$ 0,80	R\$ 28,52	R\$ 628,25	R\$ 41.615,28
1.2.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	288,00	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,38	R\$ 6.445,44
1.3		COMPLEMENTO								R\$ 2.139,36
1.3.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 36,45	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 178,28	R\$ 2.139,36
									VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13.277,33
									VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 50.522,57
									VALOR TOTAL:	R\$ 63.799,90

Sessenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Nove reais e Noventa centavos

FRANCISCO
ADELSON
FERNANDES DE
LIMA-00525867317

Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA-00525867317
Dados: 2024.03.18 16:57:01 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
VITORAZIN SARRIUNE CAVALCANTE
Data: 18/03/2024 16:41:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA: 18/03/2024	BDI: 26,28%
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	HORA
		SINAPI	MES
			REF.



1.1.1. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11943000	R\$ 24,1600	R\$ 27,0454
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,19430000	R\$ 18,4600	RS 206,6468
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 233,6922
VALOR:						R\$ 233,69

1.2.1. 102477 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,75960000	R\$ 0,35	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80560000	R\$ 1,90	R\$ 1,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,69170000	R\$ 129,17	R\$ 89,34
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,06190000	R\$ 0,66	R\$ 277,24
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,59640000	R\$ 297,94	R\$ 177,69
TOTAL Material:						RS 544,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56520000	R\$ 22,96	R\$ 35,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,48580000	R\$ 18,61	R\$ 46,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 82,19
VALOR:						R\$ 628,25

1.2.2. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 14,2300	R\$ 0,1423
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 20,5500	R\$ 21,1665
TOTAL Material:						R\$ 21,3088

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03444400	R\$ 19,1000	R\$ 0,6579
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01722200	R\$ 24,1600	R\$ 0,4161
TOTAL Mão de Obra:						RS 1,0740
VALOR:						R\$ 22,38

1.3.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA: 18/03/2024	BDI: 26,28%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES
				REF.



I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 105,8100	R\$ 47,6145
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 47,6145

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 14,1800
I2515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	R\$ 5,7606
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 82,6500
TOTAL Material:					R\$ 102,5906

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43055000	R\$ 10,4021
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86110000	R\$ 15,8959
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,2980

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 1,7741
TOTAL Serviço:					R\$ 1,7741

VALOR:	R\$ 178,28
---------------	-------------------


FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
 Data: 2024.03.18 16:57:33 -03'00'


 Documento assinado digitalmente
VITOR AZIN SARR UNE CAVALCANTE
 Data: 18/03/2024 16:44:42 -0300
 Verifique em <http://validar.it.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA: 18/03/2024	BDI: 26,28%			
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	10/2023
		SINAPI	2023/1º SEM DESONERAÇÃO	114.15%	74.31%	12/2023



C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (C-II)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 91,4900	R\$ 0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (C-IP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 282,3700	R\$ 3,9218
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 80,1800	R\$ 0,0557
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 238,9600	R\$ 3,1529
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,1304

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02391945	R\$ 18,4600	R\$ 0,4416
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,4416

VALOR:	R\$ 7,57
---------------	-----------------

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,35

VALOR:	R\$ 0,35
---------------	-----------------

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
326	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22
TOTAL Serviço:						R\$ 1,90


VALOR:	R\$ 1,90
---------------	-----------------

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.800,00	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA: 18/03/2024	BDI: 26,28%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			REF.	
			12/2023	



VALOR: R\$ 0,29

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.800,00	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,07	
VALOR:					R\$ 0,07	

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 4.800,00	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,33	
VALOR:					R\$ 0,33	

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,98	R\$ 1,22
TOTAL Especiais:					R\$ 1,22	
VALOR:					R\$ 1,22	

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,3300	R\$ 18,3300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,8600	R\$ 1,0990
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,8600	R\$ 0,2082
TOTAL Material:					R\$ 19,6372	
VALOR:					R\$ 19,64	

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,3300	R\$ 18,3300
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,8400	R\$ 4,8400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,8600	R\$ 1,0990
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,8600	R\$ 0,2082
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 0,8600	R\$ 0,5784
TOTAL Material:					R\$ 25,0556	
VALOR:					R\$ 25,06	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA : 18/03/2024	BDI : 26.28%
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84.44%	47.48%
		114.15%	71.31%
		REF.	10/2023
			12/2023



C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0.01583333	R\$ 72.6200	R\$ 1.1498
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0.02583333	R\$ 197.8500	R\$ 5.1111
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0.00000000	R\$ 267.1700	R\$ 0.0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0.04166667	R\$ 509.5200	R\$ 21.2300
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0.00000000	R\$ 28.7200	R\$ 0.0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0.04166667	R\$ 151.6100	R\$ 6.3171
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 33.8080

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I28	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0.00040000	R\$	R\$ 9.1562
TOTAL Material:						R\$ 9.1562

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.17939583	R\$ 18.4600	R\$ 3.3116
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3.3116

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1.10000000	R\$ 36.7400	R\$ 40.4140
TOTAL Serviço:						R\$ 40.4140

VALOR: R\$ 86,69

I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 21.1100	R\$ 21.1100
I27	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 39.5600	R\$ 39.5600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,02240000	R\$ 0.8600	R\$ 15.4993
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,43420000	R\$ 0.8600	R\$ 6.3934
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,03360000	R\$ 0.8600	R\$ 23.2489
TOTAL Material:						R\$ 105.8116

VALOR: R\$ 105,81

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 24.8100	R\$ 24.8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0.8600	R\$ 35.7485
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0.8600	R\$ 12.0651
TOTAL Material:						R\$ 72.6236

VALOR: R\$ 72,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES




OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE

DATA : 18/03/2024

BDI : 26,28%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	12/2023



10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24.8100	R\$ 24.8100
I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 71.6000	R\$ 71.6000
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,8600	R\$ 35,7485
I2702 JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,8600	R\$ 12,0651
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 0,8600	R\$ 53,6227
TOTAL Material:					R\$ 197,8463
VALOR:					R\$ 197,85

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24.8100	R\$ 24.8100
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,8600	R\$ 49,8554
I2702 JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,8600	R\$ 16,8262
TOTAL Material:					R\$ 91,4916
VALOR:					R\$ 91,49

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24.8100	R\$ 24.8100
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,1000	R\$ 116,1000
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,8600	R\$ 49,8554
I2702 JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,8600	R\$ 16,8262
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 0,8600	R\$ 74,7831
TOTAL Material:					R\$ 282,3747
VALOR:					R\$ 282,37

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,3300	R\$ 18,3300
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,8600	R\$ 15,3251
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,8600	R\$ 5,1084
TOTAL Material:					R\$ 38,7635
VALOR:					R\$ 38,76

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA: 18/03/2024	BDI: 26,28%
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84.44%	47.48%
		114.15%	71.31%
		REF.	10/2023
			12/2023



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,3300	R\$ 18,3300
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 60,6300	R\$ 60,6300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,8600	R\$ 15,3251
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,8600	R\$ 5,1084
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 0,8600	R\$ 17,0279
TOTAL Material:						R\$ 116,4214
VALOR:						R\$ 116,42

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 19,6400	R\$ 0,0000
80	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,0600	R\$ 25,0600
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 25,0600
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,6100	R\$ 154,9400
TOTAL Material:						R\$ 154,9400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,16660000	R\$ 18,4600	R\$ 95,3754
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 95,3754
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 7,5700	R\$ 6,9621
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 86,6900	R\$ 72,4728
TOTAL Serviço:						R\$ 79,4349
VALOR:						R\$ 354,81

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,8100	R\$ 24,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,8600	R\$ 181,7678
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,8600	R\$ 60,5892
TOTAL Material:						R\$ 267,1670
VALOR:						R\$ 267,17

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,8100	R\$ 24,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,8600	R\$ 181,7678
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,8600	R\$ 60,5892
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 0,8600	R\$ 242,3571
TOTAL Material:						R\$ 509,5241

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA: 18/03/2024	BDI: 26,28%
LOCAL:	LOCALIDADE: DE ANGICO. ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE: DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	SEINFRA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 12/2023



VALOR: R\$ 509,52

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00750879	R\$ 19,33	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,14
VALOR:					R\$ 0,14

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01915947	R\$ 12,99	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 0,24

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,3300	R\$ 18,3300
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,8600	R\$ 7,7646
I2702 JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,8600	R\$ 2,6206
TOTAL Material:					R\$ 28,7152
VALOR:					R\$ 28,72

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,3300	R\$ 18,3300
I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,1000	R\$ 116,1000
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,8600	R\$ 7,7646
I2702 JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,8600	R\$ 2,6206
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 0,8600	R\$ 6,7940
TOTAL Material:					R\$ 151,6092
VALOR:					R\$ 151,61

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,86110000	R\$ 21,2900	R\$ 18,3328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3328
VALOR:					R\$ 18,33

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA : 18/03/2024	BDI : 26,28%
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		REF.	10/2023



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,3000
					R\$ 4,8375
TOTAL Material:					R\$ 4,8375
VALOR:					R\$ 4,84

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 4,3000
					R\$ 71,5950
TOTAL Material:					R\$ 71,5950
VALOR:					R\$ 71,60

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,3000
					R\$ 116,1000
TOTAL Material:					R\$ 116,1000
VALOR:					R\$ 116,10

I2727 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,20000000	R\$ 4,3000
					R\$ 39,5600
TOTAL Material:					R\$ 39,5600
VALOR:					R\$ 39,56

I2 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,3000
					R\$ 60,6300
TOTAL Material:					R\$ 60,6300
VALOR:					R\$ 60,63

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,3000
					R\$ 116,1000
TOTAL Material:					R\$ 116,1000
VALOR:					R\$ 116,10

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,3000
					R\$ 99,9750
TOTAL Material:					R\$ 99,9750

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA : 18/03/2024	BDI : 26,28%
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		114,15%	71,31%
		REF.	T02623
			16/02/23



VALOR: R\$ 99,98

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,86110000	R\$ 28.8100	R\$ 24.8083
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24.8083
VALOR:					R\$ 24,81

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I250	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,86110000	R\$ 28.8100	R\$ 24.8083
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24.8083
VALOR:					R\$ 24,81

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H	0,86110000	R\$ 21.2900	R\$ 18.3328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18.3328
VALOR:					R\$ 18,33

I2728 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,86110000	R\$ 24.5100	R\$ 21.1056
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21.1056
VALOR:					R\$ 21,11

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,86110000	R\$ 21.2900	R\$ 18.3328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18.3328
VALOR:					R\$ 18,33

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,86110000	R\$ 28.8100	R\$ 24.8083
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24.8083
VALOR:					R\$ 24,81

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA: 18/03/2024	BDI: 26,28%
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
			HORA
			84,44%
			MES
			47,46%
			REF.
			10/2023
			12/2023



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0.86110000	R\$ 21,2900	R\$ 18,3328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3328
VALOR:						R\$ 18,33

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0.86110000	R\$ 28,8100	R\$ 24,8083
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,8083
VALOR:						R\$ 24,81

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,86110000	R\$ 19,33	R\$ 16,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:						R\$ 0,14
VALOR:						R\$ 22,96

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,3300	R\$ 18,3300
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 0,8600	R\$ 2,1559
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 0,8600	R\$ 0,3593
TOTAL Material:						R\$ 20,8452
VALOR:						R\$ 20,85

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA : 18/03/2024	BDI : 26,28%
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		114,15%	71,31%
		REF.	
			10/2023
			12/2023



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,3300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 0,8600
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 0,8600
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 0,8600
TOTAL Material:					R\$ 22,0429
VALOR:					R\$ 22,04

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 38,7600	R\$ 0,0000
28	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 116,4200	R\$ 6,8482
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 22,0400	R\$ 3,8894
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 10,7376

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,1800
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 16,0800
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 13,8300
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,3700
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,2400
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 627,8000
TOTAL Material:					R\$ 15,4410


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05065294	R\$ 23,9300
343	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50652941	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,5626
VALOR:					R\$ 36,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA: 18/03/2024		BDI: 26,28%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
			SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114.15%	71.31%



00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,86110000	R\$ 12,99	R\$ 11,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24	
VALOR:					R\$ 18,61	


I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,8100	R\$ 24,8100
701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,8600	R\$ 39,1996
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,8600	R\$ 16,1698
TOTAL Material:					R\$ 80,1794	
VALOR:					R\$ 80,18	

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,8100	R\$ 24,8100
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 99,9800	R\$ 99,9800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,8600	R\$ 39,1996
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,8600	R\$ 16,1698
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,8600	R\$ 58,7994
TOTAL Material:					R\$ 238,9588	
VALOR:					R\$ 238,96	

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
 Dados: 2024.03.18 16:58:05 -03'00'



Documento assinado digitalmente
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
 Data: 18/03/2024 16:41:00 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA : 18/03/2024		BDI : 26,28%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	12/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	PASSAGEM MOLHADA ARAGÃO	R\$ 50.522,57	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 16.839,17	R\$ 16.839,17	R\$ 16.844,23	R\$ 50.522,57
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 13.277,33	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 4.425,33	R\$ 4.425,33	R\$ 4.426,67	R\$ 13.277,33
		R\$ 63.799,90	R\$ 21.264,50	R\$ 21.264,50	R\$ 21.270,90	R\$ 63.799,90
			R\$ 21.264,50	R\$ 42.529,00	R\$ 63.799,90	R\$ 63.799,90



Documento assinado digitalmente
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
 Data: 18/03/2024 16:44:42-0100
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**FRANCISCO
 ADELSON
 FERNANDES DE
 LIMA:00525867317**

Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
 Dados: 2024.03.18 16:58:39 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA : 18/03/2024	BDI : 26,28%		
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					REF.
					10/2023
					12/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

FRANCISCO
ADELSON
FERNANDES DE
LIMA:0052586731
7

Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Dados: 2024.03.18 16:59:21 -03'00'



Documento assinado digitalmente
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
Data: 18/03/2024 16:41:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA : 18/03/2024	BDI : 26,28%		
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					REF.: 10/2023 12/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%



Documento assinado digitalmente
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
 Data: 18/03/2024 16:44:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FRANCISCO
 ADELSON
 FERNANDES DE
 LIMA:00525867317**

Assinado de forma digital
 por FRANCISCO ADELSON
 FERNANDES DE
 LIMA:00525867317
 Dados: 2024.03.18 16:59:55
 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	DATA : 18/03/2024	BDI : 26,28%			
LOCAL:	LOCALIDADE DE ANGICO, ASSENTAMENTO ARAGÃO E LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	10/2023
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114.15%	71.31%	12/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
Benefício		
S+G	Garantia/Seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO
ADELSON
FERNANDES DE
LIMA:00525867317

Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Dados: 2024.03.18 17:00:31 -03'00'



Documento assinado digitalmente.
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
Data: 18/03/2024 16:41:00 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA/CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.02.28.01 - DL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA F. A. FERNANDES DE LIMA, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.370.586/0001-04, COM SEDE NA AV. SANTOS DUMONT, 1740 – SALA 301 – FORTALEZA/CE, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATENDERÁ ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL NO QUE SE REFERE A HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, A SEGURIDADE SOCIAL, FGTS E A CNDT.

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

A EMPRESA F. A. FERNANDES DE LIMA, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.370.586/0001-04, COM SEDE NA AV. SANTOS DUMONT, 1740 – SALA 301 – FORTALEZA/CE DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXI DO ARTIGO 7º DA FC

A EMPRESA F. A. FERNANDES DE LIMA, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.370.586/0001-04, COM SEDE NA AV. SANTOS DUMONT, 1740 – SALA 301 – FORTALEZA/CE DECLARA, EM ATENDIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL DE 2024.02.28.01 - DL, SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 79, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.

OBS: SE A EMPRESA POSSUIR MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, DESDE QUE MAIOR DE 14 (QUATORZE) ANOS, DEVERÁ DECLARAR ESSA CONDIÇÃO.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DETRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMPRESA F. A. FERNANDES DE LIMA, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.370.586/0001-04, DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, ESPECIFICAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO, QUE ESTOU SOB O REGIME DE **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, PARA EFEITO DO FÓRUM PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014 E LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O MUNICÍPIO

EU, FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA, PORTADOR(A) DO RG Nº 92015173820, E CPF Nº 005.258.673-17, OCUPANTE DO CARGO DE PROPRIETÁRIO DA EMPRESA A EMPRESA F. A. FERNANDES DE LIMA, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.370.586/0001-04, COM SEDE NA AV. SANTOS DUMONT, 1740 – SALA 301 – FORTALEZA/CE, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO TENHO **NENHUM VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE NENHUMA NATUREZA**, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA/CE.

FORTALEZA/CE – 18 DE MARÇO DE 2024

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA
Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Dados: 2024.03.18 07:39:09 -03'00'

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA
CPF Nº 005.258.673-17
PROPRIETÁRIO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EU, FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA, PORTADOR(A) DO RG Nº 92015173820, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA F. A. FERNANDES DE LIMA, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.370.586/0001-04, COM SEDE NA AV. SANTOS DUMONT, 1740 – SALA 301 – FORTALEZA/CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- (a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo de Licitação nº 2024.02.28.01 - DL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Processo de Licitação nº 2024.02.28.01 - DL, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo de Licitação nº 2024.02.28.01 - DL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo de Licitação nº 2024.02.28.01 - DL, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Processo de Licitação nº 2024.02.28.01 - DL, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo de Licitação nº 2024.02.28.01 - DL, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Processo de Licitação nº 2024.02.28.01 - DL, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido, ou recebido de qualquer integrante de Órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e,
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

FORTALEZA/CE – 18 DE MARÇO DE 2024

FRANCISCO
ADELSON
FERNANDES DE
LIMA:00525867317

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ADELSON
FERNANDES DE
LIMA:00525867317
Dados: 2024.03.18 07:39:24
-03'00'

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA
CPF Nº 005.258.673-17
PROPRIETÁRIO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE ANGICO E ASSENTAMENTO ARAGÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM NO DISTRITO DE RIACHÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA/CE

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO(S) LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA

EU, VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE, PORTADOR(A) DO RG Nº 2003002231560 E CPF Nº 019.896.473-08, E CARTEIRA PROFISSIONAL CREA Nº 46123/D, ENGENHEIRO, RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA F. A. FERNANDES DE LIMA, INSCRITA COM O CNPJ Nº 19.370.586/0001-04, COM SEDE À AV. SANTOS DUMONT, 1740 – SALA 301 – FORTALEZA/CE, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE **TENHO CONHECIMENTOS DE TODOS OS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA**, ASSUMINDO ASSIM A RESPONSABILIDADE PARA O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO POR PARTE DA EMPRESA SUPRACITADA DO OBJETO A SER EXECUTADO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.02.28.01 - DL.

FORTALEZA/CE - 18 DE MARÇO DE 2024.

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Dados: 2024.03.18 07:40:57 -03'00'

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA
CPF Nº 005.258.673-17
PROPRIETÁRIO

Documento assinado digitalmente
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
Data: 18/03/2024 11:10:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-CE 46123 CE
CPF: 019.896.473-08 - RNP 0608784818 CE



PREZADOS SENHORES,

DECLARAMOS, QUE OS PROFISSIONAIS ABAIXO INDICADOS SERÃO DISPONIBILIZADOS, PARA COMPOR NOSSA EQUIPE DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ADEQUADO E DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO CONTRATO E NOS RESPONSABILIZAMOS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME OS TERMOS DO EDITAL EM REFERÊNCIA, OBJETO DO REFERIDO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 2024.02.28.01 - DL

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA
1	VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE	ENGENHEIRO CIVIL	SIM

ITEM	FUNÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO	EXPERIÊNCIA	QUANTIDADE
1	PINTOR	SIM	2
2	SERVENTE DE OBRAS	SIM	3
3	MESTRE DE OBRA	SIM	1
4	PEDREIRO	SIM	3
5	FERREIRO	SIM	2
6	MOTORISTA	SIM	1
7	BOMBEIRO HIDRÁULICO	SIM	2
8	ELETRICISTA	SIM	2

DENTRE OUTROS PROFISSIONAL QUE SE FAÇA NECESSÁRIO E QUANTIDADES ALÉM DOS JÁ ACIMA MENCIONADOS NO DECORRER DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE FORMA SATISFATÓRIA E ÁGIL.

FORTALEZA – CEARÁ. 18 DE MARÇO DE 2024

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Assinado de forma digital por FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA:00525867317
Dados: 2024.03.18 08:01:06 -03'00'

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA
CPF Nº 005.258.673-17
PROPRIETÁRIO

Documento assinado digitalmente
gov.br VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
Data: 18/03/2024 11:10:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-CE 46123 CE
CPF: 019.896.473-08 –
RNP 0608784818 CE



PREZADOS SENHORES,

DECLARO, QUE, CASO SEJAMOS SAGRADOS VENCEDORES E CONTRATADOS, IREMOS DISPOR DOS APARELHAMENTOS/EQUIPAMENTOS TÉCNICOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL, ABAIXO DESCRITOS. RESSALTAMOS QUE OS MENCIONADOS EQUIPAMENTOS, MANTERÁ VINCULO APENAS COM O CONTRATO ORIUNDO DESTA LICITAÇÃO Nº 2024.02.28.01 - DL, ENQUANTO PERDURAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

RELAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
1	CARRO DE MÃO	Ótimo	05
2	BETONEIRA	Ótimo	01
3	PENEIRA ELETRICA	Ótimo	01
4	PÁ	Ótimo	05
5	ENCHADA	Ótimo	05
6	CAMINHÃO BASCULANTE	Ótimo	01
7	MÁQUINAS	Ótimo	O Quanto for necessário
8	COLHER DE PEDREIRO	Ótimo	05
9	FURADEIRA	Ótimo	01
10	PARAFUSADEIRA	Ótimo	01
11	MARTEO, TRENA, REGUA E ETC.	Ótimo	O Quanto for necessário
12	PLACA VIBRATÓRIA COMPACTADORA	Ótimo	01
13	MARTELETE	Ótimo	02

DENTRE OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA E ÁGIL.

FORTALEZA – CEARÁ. 18 DE MARÇO DE 2024

FRANCISCO ADELSON
FERNANDES DE
LIMA:00525867317

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ADELSON
FERNANDES DE
LIMA:00525867317
Dados: 2024.03.18 08:01:46 -03'00'

FRANCISCO ADELSON FERNANDES DE LIMA
CPF Nº 005.258.673-17
PROPRIETÁRIO

gov.br

Documento assinado digitalmente
VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
Data: 18.03.2024 11:10:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-CE 46123 CE
CPF: 019.896.473-08 - RNP 0608784818 CE