



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAIMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAIMA - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					117.740,65
1.1		COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	5,00	18.346,81	23.548,13	117.740,65
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					73.863,65
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	464,20	595,80	2.681,10
2.2	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	936,00	7,15	9,18	8.592,48
2.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	936,00	0,67	0,86	804,96
2.4	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	306,00	95,58	122,68	37.540,08
2.5	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	262,08	28,38	36,43	9.547,57
2.6	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	262,08	32,17	41,29	10.821,28
2.7	SEINFRA	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.343,32	1.724,15	1.724,15
2.8	SEINFRA	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.676,69	2.152,03	2.152,03
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					72.390,49
3.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	80,71	94,05	120,71	9.742,50
3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,60	103,53	132,88	2.072,93
3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	107,40	26,50	34,01	3.652,67
3.4	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	239,02	116,77	149,87	35.821,93
3.5	SEINFRA	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	370,06	23,65	30,35	11.231,32
3.6	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	239,02	32,17	41,29	9.869,14
4			ESTRUTURAL					319.342,88

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
FÓRMAS								
4.1	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	251,79	77,54	99,52	25.058,14
4.2	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	401,47	123,56	158,59	63.669,13
4.3	SEINFRA	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	856,46	47,17	60,54	51.850,09
ARMADURA								
4.4	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	232,30	16,87	21,65	5.029,30
4.5	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	791,10	14,62	18,76	14.841,04
4.6	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	272,80	13,04	16,74	4.566,67
4.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	492,20	14,29	18,34	9.026,95
4.8	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,80	13,55	17,39	848,63
4.9	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	614,40	12,75	16,36	10.051,58
4.10	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	687,40	11,39	14,62	10.049,79
4.11	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,60	9,56	12,27	547,24
4.12	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,00	9,26	11,89	642,06
4.13	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,90	10,58	13,58	541,84
4.14	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,80	13,78	17,69	1.447,04

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.15	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	146,60	13,04	16,74	2.454,08
4.16	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,50	12,28	15,76	307,32
CONCRETO								
4.17	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	76,50	37,43	48,04	3.675,06
4.18	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	69,76	516,67	663,15	46.261,34
4.19	SEINFRA	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	191,14	132,34	169,86	32.467,04
4.20	SEINFRA	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	72,94	132,61	170,20	12.414,39
4.21	SEINFRA	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	44,33	268,48	344,59	15.275,67
4.22	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	18,46	159,08	204,18	3.769,16
VERGA/CONTRAVERGA								
4.23	SEINFRA	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,96	1.808,40	2.321,08	4.549,32
5			ALVENARIA/VEDAÇÃO					252.727,10
ALVENARIA - VEDAÇÃO								
5.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	855,82	92,26	118,42	101.346,20
5.2	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	82,79	663,36	851,42	70.489,06
MUROS								
5.3	SEINFRA	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	185,76	315,99	405,57	75.338,68
5.4	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	31,66	136,66	175,40	5.553,16

Espanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
 Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
 CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6			IMPERMEABILIZAÇÃO					32.858,29
6.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	634,33	40,36	51,80	32.858,29
7			COBERTURA					78.237,52
7.1	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	278,29	24,73	31,74	8.832,92
7.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	278,29	66,62	85,51	23.796,58
7.3		COMP. 02	MARQUISE C/ TIRANTE	M2	20,10	647,51	831,08	16.704,71
7.4		COMP. 03	MARQUISE S/ TIRANTE	M2	10,16	560,31	719,16	7.306,67
7.5		COMP. 04	PLACA DE ACM (1,22M X 5M) C/ ESPESSURA 3MM	M2	5,54	141,03	181,01	1.002,80
7.6	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17,75	105,32	135,18	2.399,45
7.7	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,75	175,53	225,29	12.334,63
7.8	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,80	55,14	70,77	5.859,76
8			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					383.888,40
			PISO					
8.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	24,40	749,04	961,39	23.457,92
8.2	SINAPI	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,27	2.858,37	3.668,72	4.659,27
8.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,40	795,00	1.020,38	20.815,75

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima - CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.4	SEINFRA	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	14,64	112,70	144,65	2.117,68
8.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	243,95	65,00	83,43	20.352,75
8.6	SEINFRA	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	198,84	136,06	174,63	34.723,43
8.7	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	79,81	55,66	71,44	5.701,63
8.8	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	163,13	45,96	58,99	9.623,04
8.9	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	56,15	51,14	65,64	3.685,69
8.10	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	10,08	69,34	89,00	897,12
8.11	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	10,40	61,14	78,47	816,09
8.12	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	21,69	79,68	102,27	2.218,24
8.13	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	42,17	9,63	12,36	521,22
8.14	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	23,90	109,97	141,15	3.373,49
			PAREDE					
8.15	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	775,68	7,94	10,19	7.904,18
8.16	SEINFRA	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	372,33	7,27	9,33	3.473,84
8.17	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	860,55	4,42	5,67	4.879,32

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO									
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
8.18	SEINFRA	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	210,12	34,75	44,60	9.371,35	
8.19	SEINFRA	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1423,20	39,21	50,33	71.629,66	
8.20	SEINFRA	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	210,12	136,02	174,58	36.682,75	
8.21	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	210,12	11,30	14,50	3.046,74	
8.22	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1423,20	15,94	20,46	29.118,67	
8.23	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1423,20	13,01	16,70	23.767,44	
8.24	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	36,80	109,72	140,83	5.182,54	
8.25	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	740,42	13,80	17,71	13.112,84	
8.26		COMP. 25	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	96,00	25,60	32,86	3.154,56	
8.27	SEINFRA	C2244	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm	M	232,32	24,20	31,06	7.215,86	
			TETO						
8.28	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,41	6,06	7,78	18,75	
8.29	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,41	43,29	55,56	133,90	
8.30	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	236,33	19,76	25,36	5.993,33	
8.31	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,33	15,30	19,64	4.641,52	
8.32	SEINFRA	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	233,92	71,94	92,33	21.597,83	

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9			ESQUADRIAS					126.152,87
			MADEIRAS					
9.1	SEINFRA	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	1.002,81	1.287,11	7.722,66
9.2		COMP. 26	PORTA DE CORRER MADEIRA 210X80	UN	1,00	640,47	822,04	822,04
9.3	SEINFRA	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	12,00	1.052,89	1.351,38	16.216,56
9.4		COMP. 27	PORTA DE CORRER MADEIRA 210X90	UN	1,00	878,04	1.126,96	1.126,96
9.5	SEINFRA	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	1.075,58	1.380,51	1.380,51
9.6		COMP. 09	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.20X 2.10)m	UN	1,00	1.063,25	1.364,68	1.364,68
9.7	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	81,90	17,80	22,85	1.871,42
9.8	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	81,90	24,64	31,63	2.590,50
9.9		COMP. 10	PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	0,72	720,58	924,86	665,90
9.10	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	M	1,60	195,90	251,44	402,30
			ALUMÍNIO					
9.11	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	30,56	652,80	837,87	25.605,31
9.12		COMP. 11	JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M2	0,66	453,51	582,08	384,17
9.13	SEINFRA	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	0,66	179,43	230,30	152,00
9.14	SEINFRA	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	9,54	640,10	821,57	7.837,78
9.15	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	13,34	487,12	625,22	8.340,43
			VIDRO					
9.16		COMP. 12	PORTA DE VIDRO	M2	7,14	2.378,55	3.052,87	21.797,49
9.17	SEINFRA	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,54	524,98	673,81	1.711,48

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ENTRADA								
9.18	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	16,56	595,18	763,91	12.650,35
9.19		COMP. 13	ENTRADA DE VIDRO E = 10 MM	M2	9,90	1.063,25	1.364,68	13.510,33
								3.097,08
REDE AR COMPRIMIDO								
10.1	SEINFRA	C2574	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	30,00	65,33	83,85	2.515,50
10.2	SEINFRA	C2687	VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	UN	1,00	453,12	581,58	581,58
								45.525,59
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
ATERRAMENTO								
11.1	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	56,15	72,07	72,07
11.2	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	110,76	142,16	142,16
CABO UNIPOLAR (COBRE)								
11.3	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	893,60	2,89	3,71	3.315,26
11.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.418,50	4,21	5,40	7.659,90
11.5	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	362,50	6,50	8,34	3.023,25
11.6	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	23,49	30,15	2.261,25
CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR								
11.7		COMP. 14	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X400mm - UN	UN	4,00	274,72	352,60	1.410,40
DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO								

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.8	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38,00	14,65	18,80	714,40
11.9	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	94,00	8,85	11,36	1.067,84
11.10	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	28,50	36,58	402,38
11.11	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	41,00	18,43	23,65	969,65
11.12	SEINFRA	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	1,00	60,01	77,02	77,02
11.13	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	30,44	39,07	859,54
11.14	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	46,50	59,68	59,68
11.15	SEINFRA	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	18,00	14,14	18,15	326,70
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO								
11.16	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	11,64	14,94	597,60
11.17	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	68,09	87,39	174,78
11.18	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	71,82	92,18	184,36
11.19	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	71,82	92,18	184,36
11.20	SEINFRA	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	110,75	142,15	142,15
11.21		COMP. 28	PROTETOR DPS 80KA 275V	UN	16,00	215,09	276,07	4.417,12
11.22		COMP. 31	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 25A/30MA	UN	2,00	215,09	276,07	552,14
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL								

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.23	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,20	9,08	11,65	491,63
11.24	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,40	11,49	14,75	212,40
11.25		COMP. 32	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	M	49,00	17,71	22,73	1.113,77
11.26		COMP. 33	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	M	15,00	18,29	23,48	352,20
			ELETRODUTO PVC ROSCA					
11.27	SEINFRA	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	40,89	11,92	15,30	625,62
11.28	SEINFRA	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	14,40	15,79	20,27	291,89
			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					
11.29	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	28,80	36,96	184,80
11.30		COMP. 15	LÂMPADA DE EMBUTIR 18 W	UN	1,00	42,34	54,34	54,34
			LÂMPADA LED					
11.31		COMP. 16	REFLETOR DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	63,28	81,22	162,44
11.32		COMP. 29	REFLETOR 30 W LED	UN	3,00	61,65	79,13	237,39
11.33		COMP. 30	LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	59,48	76,34	2.061,18
11.34		COMP. 17	LÂMPADA TUBULAR 22W	UN	11,00	349,34	448,38	4.932,18
			MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO					
11.35	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.710,92	2.195,97	2.195,97
11.36	SEINFRA	C4968	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	1.076,74	1.382,00	1.382,00
			QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR					

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.37	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	529,90	680,13	2.040,39
11.38	SEINFRA	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	446,73	573,38	573,38
12			INSTALAÇÕES HIDAULICAS					55.228,22
			APARELHO					
12.1	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	104,77	134,47	268,94
12.2	SEINFRA	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	72,80	93,44	467,20
12.3	SEINFRA	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	5,00	138,16	177,33	886,65
12.4	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	5,00	322,72	414,21	2.071,05
12.5	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	696,33	893,74	4.468,70
			METAIS					
12.6	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	40,74	52,29	156,87
12.7	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	96,88	124,35	1.865,25
12.8	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	91,99	118,07	236,14
12.9	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	45,20	58,01	290,05
12.10	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	82,83	106,31	106,31
			PVC ACESSÓRIOS					

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAIMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAIMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAIMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

ORÇAMENTO BASICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.11	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	11,17	14,34	71,70
12.12	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	56,92	73,06	365,30
			PVC MISTO SOLDÁVEL					
12.13	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,04	9,04	18,08
			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					
12.14	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	6,44	8,27	314,26
12.15	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	25,02	32,11	96,33
12.16	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	33,48	42,97	171,88
12.17	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	52,83	67,81	339,05
12.18	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,24	27,26	54,52
12.19	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,77	9,97	19,94
12.20	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	91,00	9,26	11,89	1.081,99
12.21	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,70	16,30	81,50

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
12.22	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	13,84	17,76	319,68	
12.23	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	73,60	22,73	29,17	2.146,91	
12.24	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,90	31,09	39,90	833,91	
12.25	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	79,10	17,01	21,83	1.726,75	
12.26	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,10	27,22	34,94	38,43	
12.27	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	12,76	16,38	212,94	
12.28	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,71	22,73	22,73	
12.29	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	21,80	27,98	391,72	
12.30	SINAPI	103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	24,33	31,23	62,46	
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO									
12.31	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	15,54	19,95	379,05	
12.32	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	12,47	16,01	176,11	
12.33	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,52	25,05	100,20	
RESERVATÓRIO CILÍNDRICO									

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
 Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
 CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.34		COMP. 18	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5.000L	UN	2,00	3.149,92	4.042,92	8.085,84
			ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA					
12.35	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	63,03	80,90	80,90
12.36	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,00	7,70	7,70
12.37	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,27	6,76	20,28
12.38	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,40	22,73	29,17	799,26
			ACESSÓRIO					
12.39	SEINFRA	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	5,00	53,36	68,49	342,45
12.40	SEINFRA	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	5,00	77,26	99,16	495,80
12.41	SEINFRA	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	5,00	66,33	85,13	425,65
12.42	SEINFRA	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	5,00	44,52	57,14	285,70
12.43	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	272,96	350,34	4.204,08
12.44	SEINFRA	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1.927,79	2.474,32	7.422,96
12.45	SEINFRA	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	904,66	1.161,13	5.805,65
12.46	SEINFRA	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	1,62	1.087,01	1.395,18	2.260,19
12.47	SEINFRA	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	1,00	2.427,13	3.115,22	3.115,22
12.48	SEINFRA	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	744,44	955,49	955,49
12.49	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	840,24	1.078,45	1.078,45

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					63.587,50
			CAIXA DE PASSAGEM					
13.1	SEINFRA	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	726,93	933,01	3.732,04
			PVC ACESSÓRIOS					
13.2	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	83,51	107,19	1.822,23
13.3		COMP. 19	CAIXA SINFONADA 250X230X75	UN	1,00	125,54	161,13	161,13
13.4	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	23,86	30,62	244,96
			PVC ESGOTO					
13.5	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	45,37	58,23	291,15
13.6	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	13,06	16,76	301,68
13.7	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	31,27	40,14	80,28
13.8	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	10,39	13,34	266,80

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
13.9	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	17,27	22,17	221,70	
13.10	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	25,95	33,31	66,62	
13.11	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,16	13,04	26,08	
13.12	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	16,54	21,23	169,84	
13.13		COMP. 21	JOELHO 90 C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO	UN	18,00	15,48	19,87	357,66	
13.14		COMP. 22	JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 X 50 MM	UN	9,00	53,23	68,32	614,88	
13.15	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	55,62	71,39	71,39	
13.16		COMP. 23	JUNÇÃO SIMPLES PVC 40 X 40 MM	UN	3,00	29,94	38,43	115,29	
13.17	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	22,24	28,55	28,55	
13.18		COMP. 34	JUNÇÃO SIMPLES PVC 75 X 50 MM	UN	1,00	54,84	70,39	70,39	
13.19	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	41,80	53,65	107,30	
13.20	SINAPI	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	20,42	26,21	393,15	

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.21	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,20	11,81	35,43
13.22	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	21,38	27,44	27,44
13.23	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	62,20	37,23	47,78	2.971,92
13.24	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,40	21,06	27,03	1.146,07
13.25	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,70	26,73	34,31	1.087,63
13.26	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,90	33,33	42,78	551,86
13.27	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	43,27	55,54	333,24
UNIDADE DE TRATAMENTO								
13.28	SINAPI	98056	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	7.572,63	9.719,47	19.438,94
13.29	SINAPI	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	5.577,47	7.158,68	14.317,36
VENTILAÇÃO/PVC ESGOTO								
13.30	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	24,94	32,01	32,01

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.31	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,90	13,32	17,10	100,89
13.32	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	43,27	55,54	55,54
PLUVIAL								
13.33	SEINFRA	C0641	CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m	UN	5,00	1.043,78	1.339,69	6.698,45
13.34	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	31,27	40,14	240,84
13.35	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	30,44	39,07	234,42
13.36	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	22,00	18,48	23,72	521,84
13.37	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	96,70	37,23	47,78	4.620,33
13.38	SEINFRA	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	23,50	67,31	86,39	2.030,17
14			CLIMATIZAÇÃO					115.393,06
REDE FRIGORÍGENA								
14.1	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	86,10	61,51	78,95	6.797,60
14.2	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	120,90	31,48	40,40	4.884,36

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025

ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO								
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.3	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	34,80	74,42	95,52	3.324,10
			SISTEMA DE AR CONDICIONADO					
14.4	SINAPI	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	4,00	2.821,27	3.621,10	14.484,40
14.5	SINAPI	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	14,00	4.423,12	5.677,07	79.478,98
			CABEAMENTO DE DADOS					
14.6		COMP 16	CABO PP 4 X 2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,90	18,91	24,27	2.934,24
			TUBULAÇÕES DOS DRENOS					
14.7	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	16,99	21,81	479,82
14.8	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	16,94	21,74	521,76
14.9	SINAPI	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	14,49	18,60	55,80
14.10	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	78,30	24,20	31,06	2.432,00
15			COMUNICAÇÃO VISUAL/PPCI					8.196,26
15.1	SEINFRA	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO Fosco (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	0,24	531,17	681,76	163,62
15.2	SEINFRA	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	43,00	12,94	16,61	714,23
15.3	SEINFRA	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	4,00	858,83	1.102,31	4.409,24
15.4	SEINFRA	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00	51,89	66,60	266,40
15.5	SEINFRA	C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (TOTEM)	M2	2,30	895,23	149,03	2.642,77

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>





MIRAÍMA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1

LOCAL:

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

MUNICÍPIO:

MIRAÍMA - CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025


ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					53.907,82
16.1		COMP.24	BANCO COM ACABAMENTO CIMENTADO E ASSENTO EM GRANITO CINZA	M	6,50	579,40	743,66	4.833,79
16.2	SEINFRA	C2770	ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA EM FERRO CHATO	M	4,30	437,60	561,66	2.415,14
16.3	SEINFRA	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	55,70	235,82	302,67	16.858,72
16.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	9,57	141,98	182,23	1.743,94
16.5	SEINFRA	C3746	ESTACIONAMENTO COBERTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO - VAGA (4,50x2,75)	M2	56,50	172,89	221,90	12.537,35
16.6	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	936,00	12,92	16,58	15.518,88
								1.802.137,38

MIRAÍMA - CE, ABRIL 2025


Everton Marques Brandão
 Engenheiro Civil
 RNP 0612287947
 CREA 51570 D

Esplanada da Estação, 433 – Centro – Miraima – CE
 Telefone: 88 36301167 – E-mail: gabinete@miraima.ce.gov.br
 CNPJ/MF nº 10.517.563/0001-05 - CGF nº 06.920.294-0
<https://www.miraima.ce.gov.br/>

