



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA DEZINHO TEIXEIRA E RUA 13 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA.

OBJETO	VALOR GLOBAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA DEZINHO TEIXEIRA E RUA 13 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA.	R\$ 262.022,78

VALOR GLOBAL R\$ 262.022,78 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação

- ✓ PROPONENTE: RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI.
- ✓ ENDEREÇO: R HELIO ARRUDA COELHO, Nº 82 – SOBRAL/CE
- ✓ CNPJ: 07.876.676.0001-92
- ✓ Prazo de execução: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
- ✓ Prazo de validade: 60 (SESSENTA) DIAS

RVP Construções & Serviços Eireli - ME


Rômulo V. Ponte
CPF: 589.017.933-54

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38070-0

RESUMO DO ORÇAMENTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1350
 12/2018

 RVP Construções & Serviços	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.	DATA : 06/08/2019	BDI : 28,23%		
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03	SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

~~SEM EFEITO~~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	262.022,78	100,00
VALOR TOTAL:		262.022,78	100,00

DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS


 RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Ponte
 CPF: 560.317.933/64

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.

CONTRATANT A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

E: Eplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



DATA : 06/08/2019 BDI : 28,29%

VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% DATA REF. 12/2018
 SINAPI 2018/10 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 11/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ORÇAMENTO CONSOLIDADO							
1.1		RUAS							
1.1.1		INSTALAÇÕES DA OBRA							
1.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	301,65	386,99	3.619,80	4.643,98
1.1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.249,77	0,23	0,30	517,45	674,93
1.1.3		PAVIMENTAÇÃO							
1.1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	SINAPI	M	438,51	28,10	36,05	12.322,13	15.808,29
1.1.3.2	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	19,19	426,44	547,08	8.183,38	10.498,47
1.1.3.3	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF. 12/2015	SINAPI	M2	1.926,43	49,98	64,12	96.282,97	123.522,69
1.1.4		FAIXAS DEE TRAVESSIAS							
1.1.4.1	COMP-ANEXO 0,10; FAIXA = 0,15	CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO CA-50 E FCK=30MPA (BASE ENTERRADA = 0,10; FAIXA = 0,15)	PROPRIA	M3	23,44	803,54	1.030,86	18.834,98	24.163,36
1.1.5		PLACA							
1.1.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	6,00	82,62	105,99	495,72	635,94
1.1.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	8,22	640,38	821,54	5.263,92	6.753,06
1.1.6		LIMPEZA GERAL							
1.1.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.249,77	1,91	2,45	4.297,06	5.511,94
1.2		CALÇADAS							
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	726,49	0,23	0,30	167,09	217,95
1.2.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	50,00	7,27	9,88	363,50	466,50
								116.788,48	149.829,45
								204.230,26	262.022,78
								149.817,41	192.212,56
								3.619,80	4.643,98
								3.619,80	4.643,98
								517,45	674,93
								517,45	674,93
								18.834,98	24.163,36
								18.834,98	24.163,36
								5.759,64	7.389,00
								495,72	635,94
								5.263,92	6.753,06
								4.297,06	5.511,94
								4.297,06	5.511,94
								54.412,85	69.810,22

RVP Construções e Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 382731D

RVP Construções e Serviços Eireli - ME
 Romulo V. Poite
 CPF: 560.317.833-34



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.

CONTRATANT A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

E: Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 06/08/2019 **BDI:** 28,29%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	590,87	28,10	36,05	16.603,45	21.300,86
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	125,21	70,86	90,91	8.872,38	11.382,84
1.2.5	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	0,64	426,44	547,08	272,92	350,13
1.2.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	674,65	36,87	47,30	24.874,35	31.910,95
1.2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	12,80	96,65	123,99	1.237,12	1.587,07
1.2.8	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	167,84	3,78	4,85	634,44	814,02
1.2.9	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	726,49	1,91	2,45	1.387,60	1.779,90

VALOR TOTAL: 262.022,78

DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Perote
 CPF: 569.317.937-34



PLANILHA ORÇAMENTÁRI

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.

CONTRATANT A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

E: Eplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA : 06/08/2019 BDI : 28,29%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SINAPI	2018/10	COM DESONERAÇÃO	85,20%	11/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RUA DEZINHO TEIXEIRA							
1.1		RUAS							
1.1.1		INSTALAÇÕES DA OBRA							
1.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	301,65	386,99	3.619,80	4.643,88
1.1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.700,21	0,23	0,30	391,05	510,06
1.1.3		PAVIMENTAÇÃO							
1.1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	399,47	28,10	36,05	11.225,11	14.400,89
1.1.3.2	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	14,50	426,44	547,08	6.183,38	7.932,66
1.1.3.3	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	1.399,55	49,98	64,12	69.949,51	89.739,15
1.1.4		FAIXAS DEE TRAVESSIAS							
1.1.4.1	COMP-ANEXO	CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO CA-50 E FCK=30MPA (BASE ENTERRADA = 0,10; FAIXA = 0,15)	PROPRIA	M3	13,76	803,54	1.030,86	11.056,71	14.184,63
1.1.5		PLACA							
1.1.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	82,62	105,99	330,48	423,96
1.1.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,35	640,38	821,54	4.066,41	5.216,78
1.1.6		LIMPEZA GERAL							
1.1.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.700,21	1,91	2,45	3.247,40	4.165,51
1.2		CALÇADAS							
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	581,09	0,23	0,30	133,65	174,33
1.2.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	50,00	7,27	9,33	363,50	466,50
								87.358,00	112.072,70
								152.434,08	195.569,82
								110.069,85	141.217,52
								3.619,80	4.643,88
								3.619,80	4.643,88
								391,05	510,06
								391,05	510,06
								11.056,71	14.184,63
								11.056,71	14.184,63
								4.396,89	5.640,74
								330,48	423,96
								4.066,41	5.216,78
								3.247,40	4.165,51
								3.247,40	4.165,51
								42.364,23	54.352,30
								133,65	174,33
								363,50	466,50



RVP Construções e Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

RVP Construções e Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Porfê
 CPF: 560.317.943-34

Handwritten initials and marks.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.

CONTRATANT A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

ENDEREÇO CERTAME: Ésplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 06/08/2019 BDI : 28,29%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	432,92	28,10	36,05	12.165,05	15.606,77
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	103,88	70,86	90,91	7.360,94	9.443,73
1.2.5	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	0,48	426,44	547,08	204,69	262,60
1.2.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	532,45	36,87	47,30	19.631,43	25.184,89
1.2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,60	96,65	123,99	927,84	1.190,30
1.2.8	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	123,61	3,78	4,85	467,25	599,51
1.2.9	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	581,09	1,91	2,45	1.109,88	1.423,67
2	RUA TREZE DE DEZEMBRO							51.796,16	66.452,96
2.1	RUAS							39.747,56	50.995,02
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							126,40	164,87
2.1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	549,56	0,23	0,30	126,40	164,87
2.1.2	PAVIMENTAÇÃO							29.430,48	37.756,75
2.1.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	39,04	28,10	36,05	1.097,02	1.407,39
2.1.2.2	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	4,69	426,44	547,08	2.000,00	2.565,81
2.1.2.3	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	526,88	49,98	64,12	26.333,46	33.783,55
2.1.3	FAIXAS DE TRAVESSIAS							7.778,27	9.978,72
2.1.3.1	COMP-ANEXO 0,10; FAIXA = 0,15	CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO CA-50 E FCK=30MPA (BASE ENTERRADA = 0,10; FAIXA = 0,15)	PRÓPRIA	M3	9,68	803,54	1.030,86	7.778,27	9.978,72
2.1.4	PLACA							1.362,75	1.748,26
2.1.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	82,62	106,99	166,24	211,98

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Peritê
CPF: 569.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº 1354

21/08/2019

1354

SEM EFEITO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.

CONTRATANT E: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

ENDEREÇO CERTAME: Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



DATA :	06/08/2019	BDI :	28,29%
VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%
SEINFRA	2018/10 COM DESONERAÇÃO	MES	48,69%
SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.1.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,87	640,38	821,54	1.197,51	1.536,28
2.1.5	LIMPEZA GERAL								
2.1.5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	549,56	1,91	2,45	1.049,66	1.346,42
2.2	CALÇADAS								
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	145,40	0,23	0,30	33,44	43,62
2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	157,95	28,10	36,05	4.438,40	5.694,10
2.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	21,33	70,86	90,91	1.511,44	1.939,11
2.2.4	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	0,16	426,44	547,08	68,23	87,53
2.2.5	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	142,20	36,87	47,30	5.242,91	6.726,06
2.2.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,20	96,65	123,99	309,28	396,77
2.2.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	44,23	3,78	4,85	167,19	214,52
2.2.8	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	145,40	1,91	2,45	277,71	356,23
VALOR TOTAL:								262.022,78	

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Pórite
 CPF: 569.817.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D



6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.		DATA: 06/08/2019		BDI: 28,29%	
	CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	ENDEREÇO CERTAME: Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce		SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS					

1.1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,71	4,71
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,74	18,96
60004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	232,80	232,80
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,45	1,26
TOTAL MATERIAL:					257,73

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,12	11,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,94	17,88
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	193,76	1,94
TOTAL SERVICIO:					30,94

VALOR:	301,65
VALOR SEM ENCARGOS:	288,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,98
VALOR COM ENCARGOS:	301,65
VALOR BDI (28.29%):	85,34
VALOR COM BDI:	386,99
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	3.619,80
VALOR TOTAL COM BDI:	4.643,88

1.1.2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	60,63	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,53	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,37	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00388000	7,84	0,03
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00194000	11,59	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00194000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08

VALOR:	0,23
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.	DATA :	06/08/2019	BDI :	28,29%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%	
	ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce	SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	MEB	-	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					

VALOR BDI (28.29%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,30
QUANTIDADE: 2.249,77
VALOR TOTAL: 517,45
VALOR TOTAL COM BDI: 674,93

1.1.3.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	35,41	0,25
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,52	15,60
TOTAL MATERIAL:					15,85

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,17	4,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	8,94	3,52
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	319,62	0,64
TOTAL SERVICIO:					8,56

VALOR: 28,10
VALOR SEM ENCARGOS: 24,41
VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,69
VALOR COM ENCARGOS: 28,10
VALOR BDI (28.29%): 7,95
VALOR COM BDI: 36,05
QUANTIDADE: 438,51
VALOR TOTAL: 12.322,13
VALOR TOTAL COM BDI: 15.808,29

1.1.3.2. 83534 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	SINAPI	KG	20,00000000	5,34	106,80
TOTAL MATERIAL:					106,80

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	11,17	22,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	8,94	53,64
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,00000000	193,76	193,76
TOTAL SERVICIO:					269,74

VALOR: 426,44
VALOR SEM ENCARGOS: 376,54
VALOR ENCARGOS (85.20%): 49,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.	DATA :	06/08/2019	BDI :	28,29%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%	
	ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce	SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	MES	48,69%	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

VALOR COM ENCARGOS:	426,44
VALOR BDI (28.29%):	120,64
VALOR COM BDI:	547,08
QUANTIDADE:	19,19
VALOR TOTAL:	8.183,38
VALOR TOTAL COM BDI:	10.498,47

1.1.3.3. 92399 - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 (M2)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	35,41	2,01
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00870000	44,18	0,38
00036196	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,01310000	38,85	39,36
TOTAL MATERIAL:						41,75

SERVICO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27030000	11,12	3,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27030000	8,94	2,42
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	4,85	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12970000	0,56	0,07
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01350000	10,54	0,14
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12170000	0,78	0,09
TOTAL SERVICIO:						5,76

VALOR:	49,98
VALOR SEM ENCARGOS:	47,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,47
VALOR COM ENCARGOS:	49,98
VALOR BDI (28.29%):	14,14
VALOR COM BDI:	64,12
QUANTIDADE:	1.926,43
VALOR TOTAL:	96.282,97
VALOR TOTAL COM BDI:	123.522,69

1.1.4.1. COMP-ANEXO - CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO CA-50 E FCK=30MPA (BASE ENTERRADA = 0,10; FAIXA = 0,15 (M3)

SERVICO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73990/001	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	SINAPI	UN	1,00000000	491,48	491,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.	DATA : 06/08/2019 BDI : 28,28%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce	SINAPI 2018/10 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 11/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	

94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,00000000	268,05	268,05
TOTAL SERVIÇO:						759,53
VALOR:						803,54
VALOR SEM ENCARGOS:						759,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						44,01
VALOR COM ENCARGOS:						803,54
VALOR BDI (28.29%):						227,32
VALOR COM BDI:						1.030,86
QUANTIDADE:						23,44
VALOR TOTAL:						18.834,98
VALOR TOTAL COM BDI:						24.163,36

1.1.5.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,19	0,76
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	76,82	76,82
TOTAL MATERIAL:						77,58

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	8,94	3,58
TOTAL SERVIÇO:						3,58
VALOR:						82,62
VALOR SEM ENCARGOS:						81,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,46
VALOR COM ENCARGOS:						82,62
VALOR BDI (28.29%):						23,37
VALOR COM BDI:						105,99
QUANTIDADE:						6,00
VALOR TOTAL:						495,72
VALOR TOTAL COM BDI:						635,94

1.1.5.2. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)


EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	26,65	23,99
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	91,24	9,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						33,11

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09700000	9,63	0,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97000000	7,13	6,92

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Romulo V. Ponte
 CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.	DATA : 06/08/2019	BDI : 28,29%	
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	FORTE	VERSÃO	
	ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03	SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			

TOTAL MAO DE OBRA: 7,85

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	18,20	54,60
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,47	0,94
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,81	2,43
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,97	7,97
12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	512,81	512,81
TOTAL MATERIAL:					578,75

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	228,31	4,11
TOTAL SERVICO:					4,11

VALOR:	640,38
VALOR SEM ENCARGOS:	623,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,56
VALOR COM ENCARGOS:	640,38
VALOR BDI (28.29%):	181,16
VALOR COM BDI:	821,54
QUANTIDADE:	8,22
VALOR TOTAL:	5.263,92
VALOR TOTAL COM BDI:	6.753,06

1.1.6.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	3,05	0,15
TOTAL MATERIAL:					0,15

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	8,94	1,25
TOTAL SERVICO:					1,25

VALOR:	1,91
VALOR SEM ENCARGOS:	1,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,51
VALOR COM ENCARGOS:	1,91
VALOR BDI (28.29%):	0,54
VALOR COM BDI:	2,45
QUANTIDADE:	2.249,77
VALOR TOTAL:	4.297,06
VALOR TOTAL COM BDI:	5.511,94

1.2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 06/08/2019		BDI : 28,29%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	11/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	60,63	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,53	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,37	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00388000	7,84	0,03
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00194000	11,59	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00194000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08

VALOR:	0,23
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,23
VALOR BDI (28.29%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,30
QUANTIDADE:	726,49
VALOR TOTAL:	167,09
VALOR TOTAL COM BDI:	217,95

1.2.2. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04850000	9,63	0,47
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48500000	7,13	3,46
TOTAL MAO DE OBRA:					3,93

VALOR:	7,27
VALOR SEM ENCARGOS:	3,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,34
VALOR COM ENCARGOS:	7,27
VALOR BDI (28.29%):	2,06
VALOR COM BDI:	9,33
QUANTIDADE:	50,00
VALOR TOTAL:	363,50
VALOR TOTAL COM BDI:	466,50

1.2.3. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	35,41	0,25
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,52	15,60

Rômulo V. Ponte
 CPF: 569.317.933-34

Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 082700

28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1362



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 06/08/2019		BDI : 28,29%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

SEM EFEITO
12/08/2019

TOTAL MATERIAL: 15,85

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,17	4,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	8,94	3,52
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	319,62	0,64
TOTAL SERVICIO:					8,56

VALOR: 28,10

VALOR SEM ENCARGOS: 24,41

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,69

VALOR COM ENCARGOS: 28,10

VALOR BDI (28.29%): 7,95

VALOR COM BDI: 36,05

QUANTIDADE: 590,87

VALOR TOTAL: 16.603,45

VALOR TOTAL COM BDI: 21.300,86

1.2.4. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,64900000	7,13	11,76
TOTAL MAO DE OBRA:					11,76

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	44,62	49,08
TOTAL MATERIAL:					49,08

VALOR: 70,86

VALOR SEM ENCARGOS: 60,84

VALOR ENCARGOS (85.20%): 10,02

VALOR COM ENCARGOS: 70,86

VALOR BDI (28.29%): 20,05

VALOR COM BDI: 90,91

QUANTIDADE: 125,21

VALOR TOTAL: 8.872,38

VALOR TOTAL COM BDI: 11.382,84

1.2.5. 83534 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	SINAPI	KG	20,00000000	5,34	106,80
TOTAL MATERIAL:					106,80

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	11,17	22,34


RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Rômulo V. Ponte
 CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 08275/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.
	CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
	ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 06/08/2019		BDI : 28,20%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	8,94	53,64
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,00000000	193,76	193,76

TOTAL SERVIÇO: 269,74

VALOR: 426,44

VALOR SEM ENCARGOS: 376,54

VALOR ENCARGOS (85.20%): 49,90

VALOR COM ENCARGOS: 426,44

VALOR BDI (28.29%): 120,64

VALOR COM BDI: 547,08

QUANTIDADE: 0,64

VALOR TOTAL: 272,92

VALOR TOTAL COM BDI: 350,13

1.2.6. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,11	1,30
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	29,69	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,42

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15471500	9,63	1,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15471500	7,13	1,10
TOTAL MAO DE OBRA:					2,59

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	49,47	2,81
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	37,67	0,24
19512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,53	27,03
TOTAL MATERIAL:					30,08

VALOR: 36,87

VALOR SEM ENCARGOS: 34,09

VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,78

VALOR COM ENCARGOS: 36,87

VALOR BDI (28.29%): 10,43

VALOR COM BDI: 47,30

QUANTIDADE: 674,65

VALOR TOTAL: 24.874,35

VALOR TOTAL COM BDI: 31.910,95

1.2.7. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.	DATA: 06/08/2019 BDI: 28,29%
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce	SINAPI 2018/10 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 11/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,55200000	9,63	14,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,21250000	7,13	8,65
TOTAL MAO DE OBRA:						23,59

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01820000	49,47	0,90
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,73000000	1,07	2,92
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,80000000	0,45	1,26
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,10000000	43,53	47,88
TOTAL MATERIAL:				52,96

VALOR:	96,65
VALOR SEM ENCARGOS:	76,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):	20,10
VALOR COM ENCARGOS:	96,65
VALOR BDI (28.29%):	27,34
VALOR COM BDI:	123,99
QUANTIDADE:	12,80
VALOR TOTAL:	1.237,12
VALOR TOTAL COM BDI:	1.587,07

1.2.8. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,19400000	9,64	1,87
TOTAL MAO DE OBRA:				1,87

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	KG	0,30000000	1,07	0,32
TOTAL MATERIAL:				0,32

VALOR:	3,78
VALOR SEM ENCARGOS:	2,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,59
VALOR COM ENCARGOS:	3,78
VALOR BDI (28.29%):	1,07
VALOR COM BDI:	4,85
QUANTIDADE:	167,84
VALOR TOTAL:	634,44
VALOR TOTAL COM BDI:	814,02

1.2.9. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05000000	3,05	0,15

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Romulo V. Perle
 CPF: 580.317.933-34


RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 06/08/2019		BDI : 28,29%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL MATERIAL: 0,15

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	8,94
					TOTAL SERVICOS: 1,25

VALOR:	1,91
VALOR SEM ENCARGOS:	1,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,51
VALOR COM ENCARGOS:	1,91
VALOR BDI (28.29%):	0,54
VALOR COM BDI:	2,45
QUANTIDADE:	726,49
VALOR TOTAL:	1.387,60
VALOR TOTAL COM BDI:	1.779,90

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Ponte
 CPF: 669.317.935-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38275/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de Setembro no município de Miraima.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

ENDEREÇO CERTAME: Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 08/08/2019 **BDI:** 28,29%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	RUA DEZINHO TEIXEIRA	195.569,82	20,00 % 39.113,96	30,00 % 58.670,95	30,00 % 58.670,95	20,00 % 39.113,96	195.569,82
2	RUA TREZE DE DEZEMBRO	66.452,96	20,00 % 13.290,59	30,00 % 19.935,89	30,00 % 19.935,89	20,00 % 13.290,59	66.452,96
		262.022,78	52.404,55	131.011,39	209.618,23	262.022,78	262.022,78

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Pogue
 CPF: 589.017.933-54

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 287702

COMPOSIÇÃO DO BDI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1367



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 06/08/2019		BDI : 28,29%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

SEM EFEITO
1304

COD	DESCRIÇÃO	%
01 - DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,68

02 - BENEFÍCIOS		
S + G	SEGURO + GARANTIA	0,40
L	LUCRO	7,40
TOTAL		7,80

03 - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,29%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

 Rômulo V. Pontes
 CPF: 589.317.933/54

RVP Construções & Serviços Eireli - ME


 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 08079/D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
ENDEREÇO CERTAME:	Esplanada da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 06/08/2019		BDI : 28,29%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78	0,00
B2	FERIADOS	3,41	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,89	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,71	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,41	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	6,14
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	43,03	15,89

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	3,94
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	4,42
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,89
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,33
	TOTAL	16,28	12,67

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,33
	TOTAL	8,09	3,16

HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 49,52%

A + B + C + D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-84

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38070/D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a implantação de Pavimentação em piso intertravado na Rua Dezinho Teixeira e Rua 13 de setembro no município de Miraima.	DATA : 06/08/2019	BDI : 28,29%			
CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ENDEREÇO CERTAME:	Esplana da Estação, nº 433 - Centro - Miraima - Ce	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.10.03	SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D